

ביתן חליבה במשק המשפחתי

- (ג) שני צינורות הוואקום יהיו עם שיפועים.
 (ד) להרכיב שסתומי ניקוז בכל העליות של צינורות הוואקום.
 (ה) מיקום נכון של מווסת הוואקום — 30 ס"מ לפחות מכל זווית וקרוב למשאבת הוואקום.
 (ו) מד הוואקום יהיה בסוף הקו.

(ז) מיכל החלב, במידה ויש, יעמוד בזמן החליבה קרוב ככל האפשר לשתי הצנצנות וביניהן.

(ח) שני העמודים המחזיקים את הצנצנות ייקבעו כל עמוד 95 ס"מ עד 1 מ' ממעקה של עמדה.

(ט) העמודים מוכנסים 10—15 ס"מ לתוך רצפת הבטון ומוחזקים לגג או לקיר ולא לעמוד, דות, על-מנת למנוע רעידות בזמן החליבה. כמ"כ חשוב לקבוע את מקום משאבת הוואקום בתוך הביתן או לידו, על כל פנים קרוב עד כמה שאפשר לעמדות החליבה.

(י) לדאוג שיהיה כיור לרחיצת כלים.

ציוד

כשמתכננים ביתן חליבה יש לקחת בחשבון הוצאה של כ-2,500 ל"י לציוד חליבה חדש. ה-סכום הנ"ל כולל משאבת וואקום VP 18L, צנ-צנות גדולות, פולסטורים הידרופולס ושוטף גביעים, שבעזרתו אפשר לשמור על נקיון מקסימלי של כל ציוד החליבה.

זאב שצר

ה.מ.ב.

30 בדצמבר 1970

באחרונה נבנים הרבה ביתני חליבה במשק המשפחתי. למרות שנכתב רבות בנושא זה הרי נעשות די שגיאות. המומלץ ביותר מטעם מדריכי שה"ם והתאחדות מגדלי-בקר הוא „חצי שדרת-דג" של 6 עמדות. אפשר גם להסתפק ב-4 עמדות, באם אין מספיק מקום ל-6 עמדות, או אם בעל המשק החליט לא לחלק מזון מרוכז בזמן החלי-בה. בשום אופן אין לבנות 8 עמדות (בגלל אורך הבמה).

בכל בניית ביתן יש:

(א) לחייב את הבנאי והמסגר להתייעץ עם המדריך לפני התחלת הבנייה.

(ב) לעבוד לפי התוכנית המקובלת של ביתן חליבה מושבי שהוציא המרכז לחקר בנייה כפרית.

(ג) למנוע שינוי במידות הזיג-זג.

יש לשמור במיוחד על המידות של המדרגות בעליה לבמה ובירידה ממנה. אורך סולם המדרגות 1.50 מ', רוחבו 1.20 מ'. גובה מקסימלי של מדרגה 25 ס"מ. יש לשים לב לגובה הבמה: רצפת הפרות 75 ס"מ מעל רצפת החולב, ומעקה של 10 ס"מ מעל רצפת הפרה. גובה הזיג-זג מרצפת הפרה 90 ס"מ. בכל מקרה חייבת להיות חצר המתנה בגודל כ-1.6 מ"ר לפרה עם רצפת בטון, רצוי גם עם גג.

בהתקנת קומביין-זוטא מדגם אלפאמטיק מושבי יש לשים-לב שיהיו 2 צינורות וואקום, אחד ליד העמדות ואחד מעל הצנצנות.

נקודות שיש להקפיד עליהן:

(א) צינורות הוואקום והמים הקרים יהיו בקוטר 1".

(ב) צינור הוואקום מעל הצנצנות יהיה נמוך ב-3 ס"מ מצינור הוואקום ליד העמדות.